

PMAPC
Fls. 63
Rúbrica

WELLINGTON SANT ANNA LOPES
CNPJ: 19.006.021/0001-42
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.514.249-0
RUA SABIÁ, S/Nº, BAIRRO UNIÃO, APIACÁS – MT.
Fone: (66)98432-3698

ANEXO II
EDITAL DE LICITAÇÃO N. 044/2018
EDITAL TOMADA DE PREÇOS N. 006/2018
PROCESSO LICITATÓRIO N. 044/2018

PROPOSTA FINANCEIRA

À Prefeitura Municipal de Apicás
Ref.: Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 006/2018

Empresa: WELLINGTON SANT ANNA LOPES
CNPJ: 19.006.021/0001-42
Inscrição Estadual: 13.514.249-0
Endereço: RUA SABIÁ, S/Nº, BAIRRO UNIÃO, APIACAS-MT.
Tel Fax: (66)3593-1046
Celular: (66)98432-3698
E-mail: nortaocontabilidade@hotmail.com Tel. (66)3593-1046
Banco: Sicredi Agência:0821 Conta Corrente: 00836-9
Representante Legal: WELLINGTON SANT ANNA LOPES
RG:1188375-8-SJ/MT
CPF: 842.232.861-53

PROPOSTA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE MEIO FIO, SARJETAS, LOMBADAS E FAIXA ELEVADA O VALOR GLOBAL DA OBRA CONFORME PLANILHA 2.640 METROS. OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS RIGOROSAMENTE CONFORME PROJETO, PLANILHAS E MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

VALOR TOTAL R\$ 120.622,49 (cento e vinte mil seiscientos e vinte e dois reais e quarenta e nove centavos).

Declaramos que nossa proposta engloba todos os custos operacionais da atividade, incluindo frete, seguros, tributos incidentes, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, inclusive com serviços de terceiros, incidentes e necessários ao cumprimento integral do objeto desta contratação, renunciando, na oportunidade, o direito de reivindicar custos adicionais.

Prazo de Entrega: O prazo de execução conforme cronograma é de 90 dias à partir da emissão da Ordem de Serviço.

Garantia:

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Handwritten signature and initials:
W. Sant Anna Lopes
M.B.

WELLINGTON SANT ANNA LOPES CNPJ: 19.006.021/0001-42



ORÇAMENTO DA OBRA

OBRA : EXECUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA - LOMBADA E FAIXA ELEVADA
 LOCAL : DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE NOVA APIACÁS - MT

BDI 24,90%

ITEM	CÓDIGO SINAP/DNIT	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VL.UNIT.	VL. UNIT Com BDI	VL.PARCIAL TOTAL
Meio Fio e Sarjeta							
SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.0							1.322,48
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,25	470,60	587,77	R\$ 1.322,48
MEIO FIO E SARJETA							
1.2	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	m	2.840,00	31,32	39,11	R\$ 103.250,40
TOTAL						R\$	104.572,88
2.0 - ONDULAÇÃO TRANSVERSAL (LOMBADAS) - "AV. GOVERNADO JAIME CAMPOS" - FRENTE AO HOSPITAL							
ESTRUTURA							
2.1	92970	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M²	29,60	10,05	12,55	R\$ 371,48
2.2	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1.2.7.3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	1,89	282,29	352,58	R\$ 666,38
2.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 M M - MONTAGEM. AF_06/2017	Kg	139,87	7,14	8,91	R\$ 1.246,24
2.4	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	29,30	27,19	33,96	R\$ 995,03
2.5	4 S.06.200.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINZAL SEMI-REFLEXIVEIS	M²	0,50	319,23	398,71	R\$ 199,36
2.6	4102	MOURÃO RETO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 10 X 10CM, H=3M, PARA CERCAS Confeção de suporte e travessa para sinalização vertical	Und	2,00	36,71	45,85	R\$ 91,70
TOTAL						R\$	3.570,18
3.0 - ONDULAÇÃO TRANSVERSAL (LOMBADAS) - "AV. GOVERNADOR JULIO CAMPOS" PONTE AVENIDA							
ESTRUTURA							
3.1	92970	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M²	29,60	10,05	12,55	R\$ 371,48
3.2	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1.2.7.3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	1,89	282,29	352,58	R\$ 666,38
3.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 M M - MONTAGEM. AF_06/2017	Kg	139,87	7,14	8,91	R\$ 1.246,24
3.4	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	29,30	27,19	33,96	R\$ 995,03
3.5	4 S.06.200.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINZAL SEMI-REFLEXIVEIS	M²	0,50	319,23	398,71	R\$ 199,36
3.6	4102	MOURÃO RETO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 10 X 10CM, H=3M, PARA CERCAS Confeção de suporte e travessa para sinalização vertical	Und	2,00	36,71	45,85	R\$ 91,70
TOTAL						R\$	3.570,18

Handwritten signatures and initials:
 J
 Wellington
 @

WELLINGTON SANT ANNA LOPES CNPJ: 19.006.021/0001-42



ORÇAMENTO DA OBRA

OBRA : EXECUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA - LOMBADA E FAIXA ELEVADA
 LOCAL : DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE NOVA APIACÁS - MT

BDI 24,90%

ITEM	CÓDIGO SINAP/DNIT	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VL.UNIT.	VL. UNIT Com BDI	VL.PARCIAL TOTAL
4.0 - FAIXA ELEVADA - "AV. BRASIL EM FRENTE A ESCOLA CENTRO DE PROMOÇÃO"							
ESTRUTURA							
4.1	92970	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M²	56	10,05	12,55	R\$ 702,80
4.2	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	6,6	282,29	352,58	R\$ 2.327,03
4.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 M M - MONTAGEM. AF_06/2017.	KG	276,41	7,14	8,91	R\$ 2.462,81
4.4	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	56	27,19	33,96	R\$ 1.901,76
4.5	4 S 06 200 01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINZAL. SEMI-REFLEXIVEIS	M²	1,50	319,23	398,71	R\$ 598,07
4.6	4102	MOURÃO RETO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 10 X 10CM, H=3M, PARA CERCAS Confeção de suporte e travessa para sinalização vertical	Und	6,00	36,71	45,85	R\$ 275,10
4.7	Orçado Local	CHAPA EM AÇO 11 - 3mm	M	8,00	64,22	80,21	R\$ 641,68
TOTAL						R\$	8.909,25
TOTAL DA OBRA						R\$	120.622,49

Apiacás - MT 24 de Abril de 2018

Wellington Sant Anna Lopes
 WELLINGTON SANT ANNA LOPES
 CNPJ: 19.006.021/0001-42

J
@ Wellington