

 Priore Engenharia e Arquitetura	Ref: Tabela de Serviços SINAPI (OUTUBRO/2019) COM DESONERAÇÃO e/ou composições PiniTCPO	
	BDI	24,95%

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS - MT

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
 PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS - MT - CNPJ: 01.321.850/0001-54
 LOCAL: AV. GOVERNADOR J. CAMPOS, LOTE LP SW1B, QUADRA C9, BAIRRO UNIÃO
 ÁREA TOTAL : 630,68 M²

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
AMPLIAÇÃO E REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL							80.993,22
1.0 ADMINISTRAÇÃO OBRA							R\$ 1.499,40
1.1	COMP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	1.200,00	1.499,40	R\$ 1.499,40
2.0 SERVIÇOS INICIAIS							R\$ 884,38
2.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE *2,0 X1,125* M	M2	2,25	314,58	393,06	R\$ 884,38
3.0 RETIRADA							R\$ 74,80
3.1	85184	RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS	M²	20,00	3,00	3,74	R\$ 74,80
4.0 MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 47,62
4.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	0,64	59,93	74,88	R\$ 47,62
5.0 INFRAESTRUTURA							R\$ 1.293,06
5.1	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M³	0,64	265,54	331,79	R\$ 211,01
5.2	74157/004	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M³	0,64	99,97	124,91	R\$ 79,44
5.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	16,63	11,05	13,80	R\$ 229,49
5.4	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	42,66	8,77	10,95	R\$ 467,12
5.5	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	M²	4,00	61,23	76,50	R\$ 306,00
6.0 COBERTURA							R\$ 76.571,48
6.1	COMP 02	COBERTURA DE ESTRUTURA METÁLICA EM POLICARBONATO 8mm - Incluso Fornecimento e Instalação	M²	90,10	422,50	527,91	R\$ 47.564,69
6.2	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	239,33	97,00	121,20	R\$ 29.006,79
7.0 PISOS							R\$ 452,40
7.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	M²	20,00	18,11	22,62	R\$ 452,40
8.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA							R\$ 170,08
8.1	COMP 03	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	66,18	2,06	2,57	R\$ 170,08
TOTAL GERAL						R\$	80.993,22

29.030.465/0001-77

LUIS GUSTAVO DE PAULA DE QUEIROZ
(PRIORE CONSTRUTORA)

Rua Presidente João Café, Nº 213
CEP: 78580-000 - Alta Floresta/MT

Talvora
f w j

ARP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 19.006.021/0001-42
Rua Sabiá, Nº 14, Bairro União - CEP: 78.595-000 - Apiacás - MT
Fone: (66) 9 8432-3698

BDI 25,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS - MT

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS - MT - CNPJ: 01.321.850/0001-54
LOCAL: AV. GOVERNADOR J. CAMPOS, LOTE LP SW1B, QUADRA C9, BAIRRO UNIÃO
ÁREA TOTAL : 630,68 M²

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
							R\$ 85.614,55
AMPLIAÇÃO E REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL							
							R\$ 2.250,00
1.0 ADMINISTRAÇÃO OBRA							
1.1	COMP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID	1,00	1.800,00	2.250,00	R\$ 2.250,00
2.0 SERVIÇOS INICIAIS							R\$ 1.050,99
2.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE *2,0 X1,125* M	M2	2,25	373,69	467,11	R\$ 1.050,99
3.0 RETIRADA							R\$ 90,40
3.1	85184	RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS	M²	20,00	3,62	4,52	R\$ 90,40
4.0 MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 45,60
4.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	0,64	57,36	71,70	R\$ 45,60
5.0 INFRAESTRUTURA							R\$ 1.407,37
5.1	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	0,64	311,82	389,77	R\$ 247,89
5.2	74157/004	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M³	0,64	95,19	118,98	R\$ 75,67
5.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	16,63	11,74	14,67	R\$ 243,96
5.4	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	42,66	9,88	12,35	R\$ 526,85
5.5	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M²	4,00	62,60	78,25	R\$ 313,00
6.0 COBERTURA							R\$ 80.259,33
6.1	COMP 02	COBERTURA DE ESTRUTURA METÁLICA EM POLICARBONATO 8mm - Incluso Fornecimento e Instalação	M²	90,10	422,50	528,12	R\$ 47.583,61
6.2	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	239,33	109,23	136,53	R\$ 32.675,72
7.0 PISOS							R\$ 493,00
7.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M²	20,00	19,72	24,65	R\$ 493,00
8.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA							R\$ 17,86
8.1	COMP 03	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	66,18	0,22	0,27	R\$ 17,86
TOTAL GERAL						R\$	85.614,55

APIACÁS - MT, 27 DE FEVEREIRO DE 2020

Willington Sant'Anna Lopes
ARP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 19.006.021/0001-42

Rodrigo Augusto dos Santos
RODRIGO AUGUSTO DOS SANTOS
ENG. CIVIL - CREA SP69841538

Rodrigo Augusto dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-SP 69841538

f
tâmara