



BKPCONSTRUTORA LTDA.

PMAPC
Fls. 114
Rúbrica e

C.N.P.J.: 16.939.495/0001-59

Projetos, Construção Civil e Obras Rodoviárias

ANEXO II
PROPOSTA FINANCEIRA
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2020

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

Nome de Fantasia: : BKP CONSTRUÇÕES E COMERCIO	
Razão Social: BKP CONSTRUTORA LTDA	
CNPJ: 16.939.495/0001-59	Optante pelo Simples? () sim (X) não
Endereço: R. ALISIOS(JD. BOM CLIMA), 332, ED. THE POINT SMART BUSINESS, SL 608	
Bairro: DESPRAIADO	Cidade: CUIABÁ -MT
CEP: 78.048-226	E-mail: engenharia@bkpconstrutora.com
Telefone: (65) 99969-1268	Fax:
Banco: BANCO DO BRASIL	Conta Bancária: 37296-X
Nome e nº. Agência: 046-9	

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.650.602-0

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 124980

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO A. CARVALHO JUNIOR

RG: 16050061 SSP/MT

CPF: 024.848.881-39

ENDEREÇO: AV. IPIRANGA, 225, ED. IPIRANGA PLAZA, APTO 901, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT, CEP 78.032-035

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	PREÇO GLOBAL
1	1	Execução de obra de Pavimentação Asfáltica em TSD com banho diluído no município de Apiacás - MT	R\$ 1.202.966,61

PREÇO GLOBAL: R\$ 1.202.966,61

PREÇO GLOBAL POR EXTENSO: UM MILHÃO E DUZENTOS E DOIS MIL E NOVECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS.

Declaramos que nossa proposta engloba todos os custos operacionais da atividade, incluindo frete, seguros, tributos incidentes, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, inclusive com serviços de terceiros, incidentes e necessários ao cumprimento integral do objeto desta contratação, renunciando, na oportunidade, o direito de reivindicar custos adicionais.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de execução: 3 (três) meses.

Fernando A. Carvalho Júnior
Engenheiro Civil
CREA/MT - 037273-D
RG: 16050061 SSP/MT

Cuiabá - MT, 21 de maio de 2020.

Fernando A. Carvalho Junior
(Proprietário)
CPF: 024.848.881-39

CNPJ: 16.939.495/0001-59

BKP CONSTRUTORA LTDA

R. Alisios (jd Bom Clima), N° 332
Bairro: Despraiado
CEP: 78.048-226

bkpconstrutora@gmail.com


ED. THE POINT SMART BUSINESS - SALA 608

R. Alisios (jd Bom Clima), 332, Despraiado, Cuiabá - MT. CEP 78.048-226.

Tel: (65) 2136-3002 ou (65) 99969-1268

Cuiabá

e



BKPCONSTRUTORA LTDA.

C.N.P.J: 16.939.495/0001-59

Projetos, Construção Civil e Obras Rodoviárias

EMPRESA:	BKP CONSTRUTORA LTDA	TABELA REFERÊNCIA:	SINAPI (NOVEMBRO/2019)
CNPJ:	16.939.495/0001-59		NÃO DESONERADO
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD COM BANHO DILUIDO	BDI SERVIÇOS:	20,70%
LOCAL:	RUAS DIVERSAS		
CONT.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS-MT		
DATA:	21 de maio de 2020.		
PRazo DE VALIDADE:	60 (sessenta) DIAS		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BOLETIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO		
							UNITÁRIO (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 001	SERVIÇO	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	22.136,40	26.718,63	26.718,63
						SUB-TOTAL 1.0 >>			
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES									
SINAPI	74208/001	SERVIÇO	2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,50	379,05	457,51	5.718,88
SINAPI	93584	SERVIÇO	2.2	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2018	M2	20,00	513,30	619,55	12.391,00
SINAPI	78472	SERVIÇO	2.3	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	49.530,66	0,26	0,31	15.354,50
SINAPI	74022/027	SERVIÇO	2.4	ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO (IMPRIMAÇÃO)	UN	60,00	54,83	66,17	3.970,20
SINAPI	74022/027	SERVIÇO	2.5	ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO (TSD)	UN	75,00	54,83	66,17	4.962,75
						SUB-TOTAL 2.0 >>			
3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO									
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 002	SERVIÇO	3.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	17.450,45	21.062,68	21.062,68
						SUB-TOTAL 3.0 >>			
4.0 PAVIMENTAÇÃO									
4.1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO									
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 003	SERVIÇO	4.1.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019	M2	44.194,24	6,54	7,89	348.692,55
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 004	SERVIÇO	4.1.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUIDO. AF_01/2018	M2	44.194,24	10,63	12,83	567.012,10
						SUB-TOTAL 4.1 >>			
						SUB-TOTAL 4.0 >>			
						SUB-TOTAL 4.1 >>			
						SUB-TOTAL 4.0 >>			
						SUB-TOTAL 4.1 >>			
						SUB-TOTAL 4.0 >>			


bkpconstrutora@gmail.com

ED. THE POINT SMART BUSINESS - SALA 608

R. Alísios (Jd. Bom Clima), 332, Despraiado, Cuiabá - MT. CEP 78.048-226.

Tel: (65) 2136-3002 ou (65) 99969-1268

Remando A. Carvalho Júnior
 Engenheiro Civil
 CREA/MT - 037273-D
 RG: 18050061 SSP/MT





BKPCONSTRUTORA LTDA.

C.N.P.J.: 16.939.495/0001-59

Projetos, Construção Civil e Obras Rodoviárias

EMPRESA:	BKP CONSTRUTORA LTDA	TABELA REFERÊNCIA:	SINAPI (NOVEMBRO/2019)
CNPJ:	16.939.495/0001-59		NÃO DESONERADO
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD COM BANHO DILUIDO	BDI SERVIÇOS:	20,70%
LOCAL:	RUAS DIVERSAS		
CONT.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS-MT		
DATA:	21 de maio de 2020		
PRazo DE VALIDADE:	60 (sessenta) DIAS		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


BOLETIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO		
							UNITÁRIO (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
SINAPI	93590	SERVIÇO	4.2.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	31.329,28	0,71	0,86	26.629,89
SINAPI	93589	SERVIÇO	4.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	94.864,05	1,07	1,29	122.116,62
SINAPI	93176	SERVIÇO	4.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	61.884,01	0,52	0,62	38.244,08
SINAPI	93178	SERVIÇO	4.2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	22.269,87	0,59	0,71	15.811,61
							SUB-TOTAL 4.2 >>		202.802,20
							SUB-TOTAL 4.0 >>		1.118.506,85
							TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO >>		
									1.202.966,61

UM MILHAO E DUZENTOS E DOIS MIL E NOVECENTOS E SSESSET-NTA E SEIS REAIS E SSESSENTA E UM CENTAVOS.

Felipe A. Carvalho Junior
 Engenheiro Civil
 CREM/MT - 007273-D
 RG: 18359881 SSP/MT
 R.S. 18359881 SSP/MT
 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MT - 037273-D

CNPJ: 16.939.495/0001-59
BKP CONSTRUTORA LTDA.

Rua Alísios (Jardim Bom Clima), Nº. 332
 Sala 608, Edifício The Point Smart Business
 Despraiado



CEP. 78.048-226

MT.

bkpconstrutora@gmail.com

ED. THE POINT SMART BUSINESS - SALA 608

R. Alísios (Jd. Bom Clima), 332, Despraiado, Cuiabá - MT. CEP 78.048-226.

Tel: (65) 2136-3002 ou (65) 99969-1268

mb

l



BKPCONSTRUTORA LTDA.

C.N.P.J: 16.939.495/0001-59

Projetos, Construção Civil e Obras Rodoviárias

EMPRESA: BKPCONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 16.939.495/0001-59
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD COM BANHO DILUIDO
 LOCAL: RUAS DIVERSAS
 CONT.: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS-MT
 DATA: 21 de maio de 2020.

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL EXECUÇÃO	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	26.718,63	2,22%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	36.678,45	3,05%
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	21.062,68	1,75%
4.0	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO	1.118.506,85	92,98%
TOTAL GERAL		1.202.966,61	100,00%

Fernando A. Carvalho Júnior
 Engenheiro Civil
 CREA/MT - 037273-D
 RG: 18060061-954/MT

FERNANDO AUGUSTO CARVALHO JUNIOR
 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MT - 037273-D

bkpconstrutora@gmail.com

ED. THE POINT SMART BUSINESS - SALA 608

R. Alísios (Jd. Bom Clima), 332, Despraiado, Cuiabá - MT. CEP 78.048-226.

Tel: (65) 2136-3002 ou (65) 99969-1268

CNPJ: 16 939 495/0001-59
 BKPCONSTRUTORA LTDA.

Rua Alísios (Jardim Bom Clima), Nº. 332
 Sala 608, Edifício The Point Smart Business

Despraiado

CEP. 78.048-226

MT. CUIABÁ

PMAPC
 Fls. 117
 Rúbrica

MT.

mjm



BKPCONSTRUTORA LTDA.

C.N.P.J: 16.939.495/0001-59

Projetos, Construção Civil e Obras Rodoviárias

PMAPC
Fls.....118
Rúbrica e

EMPRESA: BKP CONSTRUTORA LTDA						
CNPJ: 16.939.495/0001-59						
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD COM BANHO DILUIDO						
LOCAL: RUAS DIVERSAS						
CONT.: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS-MT						
DATA: 21 de maio de 2020.						
COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIOS SINAPI						
Tipo	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Vi. Unit. (R\$)	Vi. Total (R\$)
74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2						
INSUMO	4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1	2,89	2,89
INSUMO	4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4	5,19	20,76
INSUMO	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1	300	300
INSUMO	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	10,48	1,15
COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	19,74	19,74
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	15,95	31,9
COMPOSICAO	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,01	261,41	2,61
						379,05
93584 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 M2						
COMPOSIÇÃO	83518	ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO	m³	0,0417	343,95	14,34
COMPOSIÇÃO	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_05/2014	m²	5,0649	8,97	45,43
COMPOSIÇÃO	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	0,1325	2,37	0,31
COMPOSIÇÃO	91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	M	0,1722	1,19	0,2
COMPOSIÇÃO	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,153	480,69	73,54
COMPOSIÇÃO	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,0662	5,81	0,38
COMPOSIÇÃO	91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,1325	6,61	0,87
COMPOSIÇÃO	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,1722	7,41	1,27
COMPOSIÇÃO	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,6755	1,85	1,24
COMPOSIÇÃO	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,0662	33,28	2,2
COMPOSIÇÃO	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1,7192	10,61	18,24
COMPOSIÇÃO	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	0,0404	63,09	2,54
COMPOSIÇÃO	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1,7192	35,24	60,58
COMPOSIÇÃO	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,0662	572,99	37,93
COMPOSIÇÃO	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	0,0093	12,71	0,11
COMPOSIÇÃO	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	1,511	21,21	32,04
COMPOSIÇÃO	95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	0,1325	17,30	2,29
COMPOSIÇÃO	96995	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	0,0106	38,25	0,4
COMPOSIÇÃO	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	0,0662	79,31	5,25
COMPOSIÇÃO	98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	m²	0,5136	68,90	35,38
COMPOSIÇÃO	98442	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	m²	0,5911	71,36	42,18

bkpconstrutora@gmail.com

ED. THE POINT SMART BUSINESS - SALA 608

R. Alísios (Jd. Bom Clima), 332, Despraiado, Cuiabá - MT. CEP 78.048-226

Tel: (65) 2136-3002 ou (65) 99969-1268

Fernando A. Carvalho Júnior
Engenheiro Civil
CREA/MT - 037273-D
RG: 16050081 SSP/MT



BKPCONSTRUTORA LTDA.

C.N.P.J: 16.939.495/0001-59

Projetos, Construção Civil e Obras Rodoviárias

PMAPC
Fls. 119
Rubrica e

COMPOSIÇÃO	98445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	m²	0,8023	83,58	67,05
COMPOSIÇÃO	98446	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	m²	0,6255	110,21	68,93
INSUMO	00011455	FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8", EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO	UN	0,0662	9,08	0,6
						513,3
78472 SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2						
COMPOSIÇÃO	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0025	9,81	0,02
COMPOSIÇÃO	88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0025	11,34	0,02
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0075	15,95	0,11
COMPOSIÇÃO	88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,002	23,45	0,04
COMPOSIÇÃO	92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	0,001	52,13	0,05
INSUMO	00006204	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,002886	7,52	0,02
						0,26
74022/027 ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO (IMPRIMAÇÃO) UND						
COMPOSIÇÃO	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4	25,77	36,07
COMPOSIÇÃO	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	26,80	18,76
						54,83
74022/027 ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO (TSD) UND						
COMPOSIÇÃO	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4	25,77	36,07
COMPOSIÇÃO	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	26,80	18,76
						54,83
93590 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 M³ x KM						
COMPOSIÇÃO	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,00444	153,99	0,68
COMPOSIÇÃO	91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,00111	32,55	0,03
						0,71
93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 M³ x KM						
COMPOSIÇÃO	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,00667	153,99	1,02
COMPOSIÇÃO	91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,00167	32,55	0,05
						1,07
93176 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 T x KM						
COMPOSIÇÃO	91645	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,001736	289,63	0,5
COMPOSIÇÃO	91646	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,000434	47,13	0,02
						0,52
93178 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 T x KM						
C	91645	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,001983	289,63	0,57
C	91646	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,000496	47,13	0,02
						0,59

Fernando A. Carvalho Júnior
Engenheiro Civil
CREA/MT - 037273-D

FERNANDO AUGUSTO CARVALHO JUNIOR
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MT - 037273-D
bkpconstrutora@gmail.com

ED. THE POINT SMART BUSINESS - SALA 608

R. Alísios (Jd. Bom Clima), 332, Despraiado, Cuiabá - MT. CEP 78.048-226

Tel: (65) 2136-3002 ou (65) 99969-1268

CNPJ: 16 939 495/0001-59
BKP CONSTRUTORA LTDA.

Rua Alísios (Jardim Bom Clima), Nº. 332
Sala 608, Edifício The Point Smart Business
Despraiado

CEP 78.048-226

CUIABÁ

MT.