

C. CANDIDO DE SOUZA - EPP

SINAPI (NOVEMBRO/2020)
SICRO (JULHO/2020)
ANP (SETEMBRO/2020)
NÃO DESONERADO
20,70%
15,00%

TABELA REFERÊNCIA:

BDI SERVIÇOS:
BDI AQUISIÇÃO:

OBRA: MEIO FIO E SARIETA NO MUNICÍPIO DE APIACÁS

LOCAL: DIVERSAS RUAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

DATA: MARÇO/2021

PROponente: C. CANDIDO DE SOUZA - EPP

Endereço: AVENIDA RIO ARINOS, 3633-S | GLEBA TAQUARAL - JUARA MT

CNPJ: 10.584.549/0001-24

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

BOLETIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO			TOTAL (R\$)	%
							UNITÁRIO (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	SUB-TOTAL 1.0 >>		
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 001	SERVIÇO	1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	R\$ 16.674,06	R\$ 20.125,59	R\$ 20.125,59	3,45%	
			1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 20.125,59	3,45%	
SINAPI	93584	SERVIÇO	2.0	CANTEIRO DE OBRA	M2	10,00	R\$ 527,09	R\$ 636,19	R\$ 6.361,92	1,09%	
			2.1	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016					R\$ 6.361,92	1,09%	
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 008	SERVIÇO	3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	M²	15,62	R\$ 333,98	R\$ 403,12	R\$ 6.296,68	1,08%	
			3.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO					R\$ 6.296,68	1,08%	
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 007	SERVIÇO	4.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND.	1,00	R\$ 795,60	R\$ 960,29	R\$ 960,29	0,16%	
			4.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					R\$ 960,29	0,16%	
SINAPI	94267	SERVIÇO	5.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	M	9.027,90	R\$ 35,51	R\$ 42,86	R\$ 386.916,80	66,28%	
			5.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016					R\$ 386.916,80	66,28%	
SINAPI	94268	SERVIÇO	5.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	674,19	R\$ 38,45	R\$ 46,41	R\$ 31.291,50	5,36%	
SINAPI	94265	SERVIÇO	5.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3.262,37	R\$ 29,75	R\$ 35,91	R\$ 117.138,40	20,07%	
SINAPI	94266	SERVIÇO	5.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	374,78	R\$ 32,42	R\$ 39,13	R\$ 14.566,08	2,51%	
							SUB-TOTAL 9.0 >>		R\$ 550.012,78	94,22%	
							TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO >>		R\$ 583.757,26	100,00%	

PMAP/LICITAÇÃO
Fls. 326
Rúbrica

03/07

10.584.549/0001-24
C. CANDIDO DE SOUZA - EPP

Av. Rio Arinos nº 3633
CEP 78.575-000
JUARA - MATO GROSSO

CNPJ: 10.584.549/0001-24

CEP 78.575-000

MATO GROSSO

Igor Eduardo F. de Almeida
Engenheiro Civil
RNP: 1217434577
CREA: MT 042892

AVENIDA RIO ARINOS, 3633-S | GLEBA TAQUARAL | LOTE 157-C
CEP: 78.575-000

TEL: (66) 9 9955-4492

Importa o presente orçamento em: QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Igor Eduardo F. de Almeida
Representante Legal

MAO

W