

CCT CONSTRUTORA

PREFEITURA MUNICIPAL APIACAS - TO
 CCT CONSTRUTORA LTDA
 RUA JOAO PORFILIO TELES, SETOR DAS MANSOES, PORTO NACIONAL - TO
 EXECUÇÃO DE OBRA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS COM TUBOS DE CONCRETO, NO ENTORNO DO LAGO DE APIACAS, CONFORME PROJETO, PLANILHAS E MEMORIAL DESCRITIVO.
 CNPJ: 10.581.109/0001-13
 BDI SERVIÇOS:
 BDI AQUISIÇÃO:
 DATA: 12/08/2022
 26,75%
 15,00%

BOLETIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO			TOTAL (R\$)	%
							UNITÁRIO (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)		
1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
COMPOSIÇÃO		SERVIÇO	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	CONJ	1,00	R\$ 12.000,00	R\$ 15.210,00	R\$ 15.210,00	R\$ 15.210,00	3,29%
							SUB-TOTAL 1.0 >>>			R\$ 15.210,00	3,29%
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES											
SINAPI	4813	SERVIÇO	2.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	4,00	R\$ 225,00	R\$ 285,19	R\$ 1.140,76	R\$ 1.140,76	0,25%
							SUB-TOTAL 2.0 >>>			R\$ 1.140,76	0,25%
3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO											
COMPOSIÇÃO	CPU-03	SERVIÇO	3.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	CONJ	1,00	R\$ 15.000,00	R\$ 19.012,50	R\$ 19.012,50	R\$ 19.012,50	4,12%
							SUB-TOTAL 3.0 >>>			R\$ 19.012,50	4,12%
4.0 DRENAGEM PROFUNDA											
4.1 MOVIMENTO DE TERRA											
SINAPI	102281	SERVIÇO	4.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	1610,80	R\$ 4,27	R\$ 5,41	R\$ 8.714,41	R\$ 8.714,41	1,89%
4.2 REATERRO											
SINAPI	93369	SERVIÇO	4.1.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	985,31	R\$ 9,52	R\$ 12,07	R\$ 11.892,70	R\$ 11.892,70	2,58%
ESCORAMENTO											
SINAPI	101573	SERVIÇO	4.1.3	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	747,60	R\$ 18,86	R\$ 23,91	R\$ 17.875,12	R\$ 17.875,12	3,87%
PREPARO DE FUNDO											
SINAPI	101625	SERVIÇO	4.1.4	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	157,43	R\$ 118,12	R\$ 149,72	R\$ 23.570,42	R\$ 23.570,42	5,11%
4.2 REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS											
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS											
SINAPI	92210	SERVIÇO	4.2.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	60,00	R\$ 145,40	R\$ 184,29	R\$ 11.057,40	R\$ 11.057,40	2,40%
SINAPI	92212	SERVIÇO	4.2.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	225,05	R\$ 262,32	R\$ 332,49	R\$ 74.826,87	R\$ 74.826,87	16,21%
SINAPI	92214	SERVIÇO	10.2.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	0,00	R\$ 418,42	R\$ 530,35	R\$ -	R\$ -	0,00%
SINAPI	92216	SERVIÇO	10.2.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	68,00	R\$ 501,81	R\$ 636,04	R\$ 43.250,72	R\$ 43.250,72	9,37%

Assinado de forma digital por ERICO RICARDO RIBEIRO
 ERICO RICARDO RIBEIRO
 CORREIA:84336137153
 Dados: 2022.08.10 14:49:52 -03'00'



PLANEJAMENTO
 Fls. 145
 Rubrica

SINAPI	92816	SERVIÇO	10.2.5	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASENTAMENTO. AF_12/2015	M	R\$	918,62	R\$	0,00%
SARJETÃO									
SINAPI	94293	SERVIÇO	4.2.3	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	R\$	204,88	R\$	1,33%
BOCA DE LOBO									
SINAPI	97956	SERVIÇO	10.2.7	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	R\$	1.499,71	R\$	0,97%
SINAPI	97957	SERVIÇO	4.2.4	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	UN	R\$	2.695,47	R\$	8,17%
POÇO DE VISITA									
SINAPI	98244	SERVIÇO	4.2.5	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M. EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	R\$	5.292,41	R\$	12,61%
SINAPI	98263	SERVIÇO	4.2.6	ACRESCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020	M	R\$	2.239,62	R\$	0,85%
I-SINAPI	11296	SERVIÇO	4.2.7	TAMPÃO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPÃO 900 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	UN	R\$	3.208,25	R\$	7,64%
4.3 IMPACTO AMBIENTAL									
SICRO	2003457	SERVIÇO	4.3.1	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UND.	R\$	2.734,80	R\$	2,96%
SINAPI	102740	SERVIÇO	4.3.2	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDISADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	R\$	7.563,84	R\$	8,19%
SICRO	2003417	SERVIÇO	4.3.1	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 07 - areia e brita comerciais	M	R\$	889,80	R\$	1,93%
4.4 RETIRADA DE TUBULAÇÃO EXISTENTE									
SINAPI	102281	SERVIÇO	4.4.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	R\$	5,41	R\$	0,60%
SINAPI	93369	SERVIÇO	4.4.2	REATERO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	R\$	12,07	R\$	1,47%
SINAPI	92824	SERVIÇO	4.4.3	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	R\$	86,61	R\$	3,75%
4.5 TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DRENAGEM									
TRANSPORTE DE AREIA									
SINAPI	95879	SERVIÇO	4.5.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	R\$	1,20	R\$	0,13%
TRANSPORTE DE TUBO									
SINAPI	100953	SERVIÇO	4.5.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	R\$	1,12	R\$	0,31%
								SUB-TOTAL 4.0 >>>	92,34%
								TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO >>>	100,00%
								R\$461.670,99	

Assinado de forma digital por
ERICO RICARDO RIBEIRO
CORREIA:84336137153
 ERICO RICARDO RIBEIRO
 CCT CONSTRUTORA LTDA
 CORREIA:84336137153
 Dados: 2022.08.10 14:49:42 -03'00'

ERICO RICARDO RIBEIRO CORREIRA
 CCT CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 10.581.109/0001-13
 CREA: 310116 D-TO