



Obra
OBRA DE AMPLIAÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL - APIÁCAS
 CEREZOLI SANTOS LTDA
 CNPJ 07.144.352/0001-60

Bancos
 SINAPI - 06/2023 - Mato Grosso
 B.D.I.
 20,35%

Encargos Sociais
 Não Desonerado: embutido nos
 preços unitário dos insumos de
 mão de obra, de acordo com as
 bases.

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA							
1.1	00000017 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
2	AMMM CIC	SERVIÇOS INICIAIS		UN	1	37.009,20	44.540,57	44.540,57	4,52 %
2.1	00000005 Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO							
2.2	98524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_06/2018		M²	12,5	306,11	368,40	68.034,50	6,90 %
2.3	93212 SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTINEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016		m²	444,33	2,74	3,29	4.605,00	0,47 %
2.4	93584 SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTINEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016		m²	10,78	851,70	1.025,02	11.049,71	1,12 %
2.5	98459 SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_06/2018		m²	6	738,62	888,92	5.333,52	0,54 %
2.6	99059 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018		M	149,64	48,91	102,18	36.776,62	3,73 %
3		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							
3.1	96523 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017		m³	73,57	83,62	100,63	7.403,34	0,75 %
3.2	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APILADO COM SOQUETE. AF_10/2017		m³	65,57	43,91	52,84	3.464,71	0,35 %
3.3	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020		m²	19,99	5,31	6,39	127,73	0,01 %
3.4	96527 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017		m³	24,83	109,78	132,12	3.280,53	0,00 %
3.5	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APILADO COM SOQUETE. AF_10/2017		m³	18,06	43,91	52,84	954,29	0,00 %
3.6	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020		m²	22,57	5,31	6,39	144,22	0,10 %
4		FUNDAÇÃO / SAPATA							

AV. JAIME VERISSIMO DE CAMPOS JUNIOR, 658
 SETOR INDUSTRIAL LESTE - COLIDER MT

PMAP/licitação
 Rúbrica: 4,28 %
 Fís: 0,01 %

CEREZOLI SANTOS LTDA
 CNPJ 07.144.352/0001-60

4.1	96619 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	19,99	29,27	35,22	704,04	0,07%
4.2	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	8	461,44	555,34	4.442,72	0,45%
4.3	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	8	250,67	301,68	2.413,44	0,24%
4.4	96535 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	45,32	128,73	154,92	7.020,97	0,71%
4.5	96545 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	222,3	14,19	17,07	3.794,66	0,38%
4.6	96546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	102,2	12,61	15,17	1.550,37	0,16%
4.7	96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	35,9	16,43	19,77	709,74	0,07%
4.8	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	6,77	461,44	555,34	3.759,65	0,38%
4.9	103670 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	112,87	64,69	77,85	8.786,92	0,89%
4.10	96536 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	260,6	14,19	17,07	4.448,44	0,45%
4.11	96545 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	125,8	16,43	19,77	2.487,06	0,25%
4.12	96543 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	7,43	461,44	555,34	4.126,17	0,42%
5	96543 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	7,43	250,67	301,68	2.241,48	0,23%
5.1	94965 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	287,6	12,29	14,79	4.253,60	0,43%
5.2	103670 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	136	13,43	16,16	2.197,76	0,22%
5.3	92463 SINAPI							
5.4	92761 SINAPI							
5.5	92759 SINAPI							
5.6								

AV. JAIME VERISSIMO DE CAMPOS JUNIOR, 658
 SETOR INDUSTRIAL LESTE - COLIDER MT

Fls: 0,00
 Rubrica: 0,00
 PMA/PC/licitação

CEREZOLI SANTOS LTDA
 CNPJ 07.144.352/0001-60

5.6	103669 SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 26 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	7,89	969,69	1.167,02	9.207,78	0,93 %
5.7	92427 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	155,66	69,77	76,74	11.945,34	1,21 %
5.8	92762 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	523,2	11,06	13,31	6.963,79	0,71 %
5.9	92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	193,6	13,43	16,16	3.128,57	0,32 %
6.1	98562 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO						
6		IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	m²	112,87	38,85	46,75	5.276,67	0,54 %
7		ALVENARIA, FECHAMENTO E DIVISÓRIA / SALAS						
7.1	103328 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	603,99	79,80	96,03	58.001,15	5,88 %
7.2		ALVENARIA - MURETA						
7.3	103328 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	13	79,80	96,03	1.248,39	0,13 %
7.3		VERGAS E CONTRAVERGAS						
7.3	93182 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	18,3	40,61	48,87	0,00	0,00 %
7.4	93194 SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	24,3	39,83	47,93	894,32	0,09 %
7.5	93183 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,8	51,87	62,42	1.164,69	0,12 %
7.6	93195 SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	6,4	48,27	58,09	299,61	0,03 %
7.7	93184 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,8	30,18	36,32	371,77	0,04 %
7.8		DIVISÓRIAS						
7.8	102253 SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	33,99	700,90	843,53	28.671,58	0,00 %
8		ESQUADRIAS						
8.1	94588 SINAPI	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	59,8	54,13	65,14	36.402,56	3,69 %
8.2		JANELAS EM BRINDE						

AV. JAIME VERRISSIMO DE CAMPOS JUNIOR, 668
 SETOR INDUSTRIAL LESTE - COLIDER MT

PMA/PC/PL/IGT/CAÇÃO
 Fls: 3,69 %
 Rubrica: 0,40 %
 0,00 %
 0,00 %

CEREZOLI SANTOS LTDA
 CNPJ 07.144.352/0001-60

8.2	00000017 Próprio AMMM CIC	FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE JANELAS BLINDEX VIDRO FUME - 4	UN	9	720,46	867,07	7.803,63	0,79 %
8.3	00000017 Próprio AMMM CIC	FOLHAS DE CORRER 1,5 X1,00	UN	2	288,19	346,83	693,66	0,07 %
8.4	00000017 Próprio AMMM CIC	BLENDX FUME - 1 FOLHA - MAXIN 0,70 X 0,40	UN	2	576,37	693,66	1.387,32	0,14 %
8.5	91315 SINAPI	BLENDX FUME - 4 FOLHA - MAXIN 2,00 X 0,60	UN	2	693,66	1.387,32	0,14 %	
8.5	91315 SINAPI	PORTAS EM MADEIRA	UN	2	693,66	1.387,32	0,14 %	
8.6	00000017 Próprio AMMM CIC	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	864,42	1.040,32	2.080,64	0,21 %
8.6	00000017 Próprio AMMM CIC	PADRA POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS ICLUSO: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2015 - ADAPTADA PARA PNE	UN	2	1.083,49	1.303,98	2.607,96	0,26 %
8.7	00000017 Próprio AMMM CIC	PORTAS EM AÇO	UN	4	1.290,28	1.552,85	6.211,40	0,63 %
8.7	00000017 Próprio AMMM CIC	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE FERRO EM CHAPA CORRUNGADA COM VISOR 90 X2,10	UN	4	1.290,28	1.552,85	6.211,40	0,63 %
8.8	00000017 Próprio AMMM CIC	PORTAS EM ALUMINIO	UN	4	1.290,28	1.552,85	6.211,40	0,63 %
8.8	00000017 Próprio AMMM CIC	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUANICÃO, FIXAÇÃO EM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	M²	10,08	546,41	657,60	6.628,60	0,67 %
8.9	91304 SINAPI	FECHADURAS	M²	10,08	546,41	657,60	6.628,60	0,67 %
8.10	91305 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8	93,90	113,00	904,00	0,09 %
8.11	91305 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8	94,11	113,26	906,08	0,09 %
8.11	98695 SINAPI	SOLEIRA	UN	8	94,11	113,26	906,08	0,09 %
8.11	98695 SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2020	M	7,2	85,18	102,51	738,07	0,07 %
8.12	101965 SINAPI	PEITORIL	M	7,2	85,18	102,51	738,07	0,07 %
8.12	101965 SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	18,9	111,93	134,70	2.545,83	0,26 %
9	101965 SINAPI	COBERTURA / ESTRUTURA METALICA	M	18,9	111,93	134,70	2.545,83	0,26 %
9.1	00000017 Próprio AMMM CIC	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36	KG	4046,28	15,81	19,02	76.960,24	19,78 %
9.2	00000017 Próprio AMMM CIC	MONTAGEM DE ESTRUTUA METALICA	KG	4046,28	2,67	3,21	12.988,55	7,81 %

[Handwritten signature]

AV. JAIME VERISSIMO DE CAMPOS JUNIOR, 658
 SETOR INDUSTRIAL LESTE - COLIDER MT

Fís: 7,81 %
 Rúbrica: 1,32 %
 PMAP/LICITAÇÃO

CEREZOLI SANTOS LTDA
 CNPJ 07.144.352/0001-60

9.3	100719 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_07/2020_PE	m²	472,46	8,46	10,18	4.809,64	0,49 %
9.4	100747 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_07/2020_PE	m²	944,92	8,23	9,90	9.354,70	0,95 %
9.5	94216 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	448,8	152,29	183,28	82.256,06	8,34 %
9.6	94216 SINAPI	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA - PERGOLADO					0,00	0,00 %
10		TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	47,12	152,29	183,28	8.636,15	0,88 %
10.1	87879 SINAPI	REVESTIMENTO / PAREDES						
10.1	87879 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	734,14	3,80	4,57	3.355,01	0,34 %
10.2	87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	473,84	6,83	8,21	3.890,22	0,39 %
10.3	87531 SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	232,07	30,79	37,05	8.598,19	0,87 %
10.4	87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	453,37	31,97	38,47	17.441,14	1,77 %
10.5	87775 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	357,63	45,56	54,83	19.608,85	1,99 %
10.6	104611 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	232,07	70,14	84,41	19.589,02	1,99 %
11		PISOS						
11.1	00000017 Próprio AMMM CIC	REGULARIZAÇÃO MANUAL	m²	614,23	5,49	6,60	4.053,91	0,41 %
11.2	97084 SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	614,23	0,67	0,68	417,67	0,04 %

AV. JAIME VERISSIMO DE CAMPOS JUNIOR, 658
 SETOR INDUSTRIAL LESTE - COLIDER MT

MPARC/LICITAÇÃO

Fls: 0,04 %

Ré: 0,04 %

CEREZOLI SANTOS LTDA
 CNPJ 07.144.352/0001-60

11.3	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m ²	359,43	28,16	33,89	12.181,08	1,24 %
11.4	87257 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	m ²	359,43	89,22	96,54	34.699,37	3,52 %
11.5	88650 SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	176,09	14,54	17,49	3.079,81	0,31 %
11.6	94990 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m ³	20,38	700,81	843,42	17.188,89	1,74 %
12		FORRO						
12.1	96116 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m ²	419,56	56,88	68,45	32.974,97	3,34 %
12.2	96121 SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	353,79	10,00	12,03	4.256,09	0,43 %
13		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS / TURBULAÇÕES - PVC - SOLDAVERL MARRON						
13.1	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	25,53	20,66	24,86	76.897,60	7,80 %
13.2	89449 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	20,59	17,77	21,38	440,21	0,04 %
13.3	89451 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	15,42	46,61	56,09	864,90	0,09 %
13.4	89452 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	39,86	64,28	77,36	3.083,56	0,31 %
13.5		CONEXÕES - PVC SOLDÁVEL MARRON						
13.5	89383 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	5,78	6,95	41,70	0,00 %
13.6	89596 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1,1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22	9,54	11,48	252,56	0,03 %
13.7	89616 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	38,22	45,99	91,98	0,01 %
13.8	00000017 Próprio AMMM CIC	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON 0,85 X 75 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	26,83	32,28	32,28	0,00 %
13.9	89579 SINAPI	LUIVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	10,83	13,03	52,12	0,01 %
13.10	00000017 Próprio AMMM CIC	BUCHA DE RESUÃO REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON 0,60 X 25 NN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	25,16	30,28	30,28	0,00 %

AV. JAIME VERISSIMO DE CAMPOS JUNIOR, 658
 SETOR INDUSTRIAL LESTE - COLIDER MT

PMAPC/LICITAÇÃO
 Fís: _____
 %Subsc: 0,00 %

CEREZOLI SANTOS LTDA
 CNPJ 07.144.352/0001-60

13.11	103972 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	27,21	32,74	32,74	0,00 %
13.12	89503 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	21,08	25,36	152,16	0,02 %
13.13	89577 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	65,67	79,03	79,03	0,01 %
13.14	89525 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	82,72	99,55	597,30	0,06 %
13.15	90373 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	11,84	14,24	56,96	0,01 %
13.16	89366 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	15,01	18,06	36,12	0,00 %
13.17	89362 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15	8,22	9,89	148,35	0,02 %
13.18	89501 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8	12,96	15,59	124,72	0,01 %
13.19	89521 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	118,00	142,01	284,02	0,03 %
13.20	94698 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6	67,51	81,24	487,44	0,05 %
13.21	94700 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1	143,26	172,41	172,41	0,02 %
13.22	89396 SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8	18,83	22,66	181,28	0,02 %
13.23	89395 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	11,34	13,64	13,64	0,00 %
13.24	89625 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7	20,71	24,92	174,44	0,02 %
13.25	94794 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6	106,22	127,83	766,98	0,08 %
13.26	89987 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	60,12	72,35	217,05	0,02 %

AV. JAIME VERISSIMO DE CAMPOS JUNIOR, 658
 SETOR INDUSTRIAL LESTE - COLIDER MT

PMARCAÇÃO
 Fls: _____
 Rótulo: _____

CEREZOLI SANTOS LTDA
 CNPJ 07.144.352/0001-60

13.27	94600 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO	UN	1	221,69	266,80	266,80	0,03 %
13.28	99635 SINAPI	E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10	183,50	220,84	2.208,40	0,22 %
13.29	86937 SINAPI	ADAPTADORES - PVC SOLDÁVEL MAROON	UN	8	190,03	228,70	0,00	0,00 %
13.30	00000017 Próprio AMMM CIC 090	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	442,85	532,96	1.065,92	0,11 %
13.31	00000017 Próprio AMMM CIC 091	LAVATORIO DE CANTO EM LOUÇA BRANCA SUSPENSO INCLUSO SIFÃO CROMADO, VALVULA EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM AÇO INOX 30 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10	156,63	188,50	1.885,00	0,19 %
13.32	95470 SINAPI	TORNEIRA DE CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSÃO BICA BAIXA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITARIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	8	250,84	301,88	2.415,04	0,24 %
13.33	95472 SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITARIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALCAO. AF_01/2020	UN	10	36,44	43,85	438,50	0,04 %
13.34	100849 SINAPI	TUBO DE DESCIDA PARA VALVULA DE DESCARGA, INCLUSIVE JOELHO AZUL DN 38 NN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10	33,82	40,70	407,00	0,04 %
13.35	00000017 Próprio AMMM CIC 092	MICTORIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	482,06	580,15	1.160,30	0,12 %
13.36	100858 SINAPI	TORNEIRA CROMADA CPM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 OU 3/4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	75,26	90,57	181,14	0,02 %
13.37	00000017 Próprio AMMM CIC	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	68,00	81,83	327,32	0,03 %
13.38	00000017 Próprio AMMM CIC	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	60,32	72,59	435,54	0,04 %
13.39	95547 SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	10	34,45	41,46	414,60	0,04 %
13.40	95544 SINAPI	INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITARIO / TUBULAÇÃO - OVC - SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL	M	14,72	18,27	21,98	0,00	0,00 %
13.41	89711 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	M	45,66	23,14	27,84	1.271,17	0,13 %
13.42	89712 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	M					

[Handwritten signature]

AV. JAIME VERISSIMO DE CAMPOS JUNIOR, 658
 SETOR INDUSTRIAL LESTE - COLIDER MT

Fls: 0,13 %
 PMA/PC/licitação

[Handwritten signature]

CEREZOLI SANTOS LTDA
 CNPJ 07.144.352/0001-60

13.43	89714 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	M	49,36	32,24	38,80	1.915,16	0,19 %
13.44	104357 SINAPI	CAP. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL						
13.45	89728 SINAPI	ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	UN	2	16,16	19,44	38,88	0,00 %
13.46	89748 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	UN	12	11,27	13,56	162,72	0,02 %
13.47	89726 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	UN	10	36,06	43,39	433,90	0,04 %
13.48	89732 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	UN	13	8,99	10,81	140,53	0,01 %
13.49	89746 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	UN	6	13,23	15,92	95,52	0,01 %
13.50	89724 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	UN	2	24,02	28,90	57,80	0,01 %
13.51	89731 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	UN	12	8,80	10,59	127,08	0,01 %
13.52	89744 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	UN	14	12,61	15,17	212,38	0,02 %
13.53	89785 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	UN	3	23,31	28,05	84,15	0,01 %
13.54	89797 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	UN	1	22,42	26,98	26,98	0,00 %
13.55	89753 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	UN	5	43,44	52,28	261,40	0,03 %
				26	7,95	9,56	248,56	0,03 %

AV. JAIME VERRISSIMO DE CAMPOS JUNIOR, 658
 SETOR INDUSTRIAL LESTE - COLIDER MT

Fls: 1
 Rábica: 1
 PMA/PLICACAO

13.56	89778 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	21	15,27	18,37	385,77	0,04 %
13.57	104348 SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5	9,43	11,34	56,70	0,01 %
13.58	89784 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6	20,42	24,57	147,42	0,01 %
13.59	89796 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	36,61	44,06	88,12	0,01 %
13.60	89707 SINAPI	ACESSÓRIOS						
13.61	104328 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3	38,85	46,75	140,25	0,01 %
13.62	97902 SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 50 MM, OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	54,78	65,92	131,84	0,01 %
13.63	98067 SINAPI	ESTRUTURA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO						
13.63	98067 SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	5	504,50	607,16	3.035,80	0,31 %
13.64	98074 SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	5.590,54	6.728,21	6.728,21	0,68 %
13.65	00000017 Próprio	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	8.589,82	10.337,84	10.337,84	1,05 %
13.66	AMMM CIC	EXECUÇÃO DE UNIDADE DE DISPOSIÇÃO FINAL DE EFLUENTES - SUMIDOURO - DIMENSÕES DE ACORDO COM PROJETO	UN	2	5.412,54	6.513,99	13.027,98	1,32 %
13.66	89576 SINAPI	INTALAÇ-ES DE DRENAGEM PLUVIAL - TUBOS						
13.67	89578 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	6,44	22,53	27,11	174,58	0,02 %
		TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	80,76	27,98	33,67	2.719,18	0,28 %

AV. JAIME VERISSIMO DE CAMPOS JUNIOR, 658
 SETOR INDUSTRIAL LESTE - COLIDER MT

PMAPC/LICITAÇÃO
 Rubrica: 0,28 %
 FLS: 11

13.68	89580 SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	8,09	57,81	69,57	562,82	0,06 %
13.69	89583 SINAPI	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	6	35,78	43,06	258,36	0,03 %
13.70	89587 SINAPI	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	12	41,65	50,12	601,44	0,06 %
13.71	89592 SINAPI	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	3	131,73	158,53	475,59	0,05 %
13.72	00000017 Próprio	ACESSÓRIOS						
13.73	AMMM C/C	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, DN 75 MM, PARA LAJES/CALHAS - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	35,44	42,65	85,30	0,01 %
13.74	AMMM C/C	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, DN 100 MM, PARA LAJES/CALHAS - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	40,33	48,53	194,12	0,02 %
13.75	AMMM C/C	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, DN 150 MM, PARA CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	64,4	66,64	80,20	80,20	0,01 %
13.76	99253 SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	5	73,93	88,97	5729,66	0,58 %
14					488,34	587,71	2.938,55	0,30 %
14.1	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2000	3,41	4,10	60.085,77	6,09 %
14.2	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	350	5,25	6,31	2.208,50	0,22 %
14.3	92982 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120	12,68	15,26	1.831,20	0,19 %
14.4	92984 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	480	21,24	25,56	12.268,80	1,24 %
14.5	92986 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	15	29,30	35,26	528,90	0,05 %

AV. JAIME VERISSIMO DE CAMPOS JUNIOR, 658
 SETOR INDUSTRIAL LESTE - COLIDER MT

Fls:
 Rubrica:
 PMAPLICATAÇÃO

CEREZOLI SANTOS LTDA
 CNPJ 07.144.352/0001-60

14.6	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8	24,33	29,28	234,24	0,02 %
14.7	91967 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8	24,33	29,28	234,24	0,02 %
14.8	91955 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	49,63	69,72	238,88	0,02 %
14.9	91992 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	29,65	35,68	142,72	0,01 %
14.10	91996 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8	37,38	44,98	359,84	0,04 %
14.11	92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	28,81	34,67	208,02	0,02 %
14.12	92008 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	25,50	30,68	122,72	0,01 %
14.13	93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12	39,27	47,26	567,12	0,06 %
14.14	93655 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9	10,89	13,10	117,90	0,01 %
14.15	93657 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	12,00	14,44	72,20	0,01 %
14.16	93661 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	13,32	16,03	16,03	0,00 %
14.17	93662 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	51,21	61,63	123,26	0,01 %
14.18	101894 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	53,41	64,27	385,62	0,04 %
14.19	91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	138,69	166,91	834,55	0,08 %
14.20	91939 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	107	13,34	16,05	1.717,35	0,17 %
14.21	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8	26,80	32,25	258,00	0,03 %
14.22	91941 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	15,37	18,49	110,94	0,01 %
14.23	91854 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	16	9,75	11,73	187,68	0,02 %
14.24	91863 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	55	8,20	9,86	542,30	0,06 %
				255	9,62	11,57	2.950,35	

AV. JAIME VERISSIMO DE CAMPOS JUNIOR, 658
 SETOR INDUSTRIAL LESTE - COLIDER MT

PMAR/licitação
 Fls:
 Rubrica: 0,30 %

14.25	91864 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	14	12,96	15,59	218,26	0,02 %
14.26	91871 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	14	12,96	15,59	218,26	0,02 %
14.27	94872 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	110	12,18	14,65	1.611,50	0,16 %
14.28	91890 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6	15,52	18,67	112,02	0,01 %
14.29	91875 SINAPI	LUIVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	41	11,39	13,70	561,70	0,06 %
14.30	101879 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	82	7,04	8,47	694,54	0,07 %
14.31	90443 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_05/2015	M	16,5	11,82	14,22	234,63	0,02 %
14.32	97667 SINAPI	ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	180	7,29	8,77	1.578,60	0,16 %
14.33	97668 SINAPI	ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	100	10,38	12,49	1.249,00	0,13 %
14.34	97887 SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M, AF_12/2020	UN	15	233,73	281,29	4.219,35	0,43 %
14.35	93358 SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M, AF_12/2020	UN	15	233,73	281,29	4.219,35	0,43 %
14.36	93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	m³	42	72,43	87,16	3.660,72	0,37 %
14.37		REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, COMPOSIÇÃO ELÉTRICA	m³	42	24,61	29,61	1.243,62	0,13 %
14.37	00000017 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V CORRENTE DE 45 KA (TIO AC)	UN	8	97,63	117,49	939,92	0,10 %
14.38	00000017 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)	UN	2	36,77	44,25	88,50	0,01 %
14.39	00000017 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO C	UN	4	146,90	176,79	707,16	0,07 %
14.40	00000017 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SONREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 20 X20 X10 CM	UN	2	55,68	67,01	134,02	0,01 %
14.41	00000017 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELO 10 A 250V	UN	2	58,88	70,86	141,72	0,01 %
14.42	00000017 Próprio	ARAME DE AÇO GALVANIZADO N. 12 BWG	M	8	2,69	3,23	25,84	0,00 %

AV. JAIME VERRISSIMO DE CAMPOS JUNIOR, 658
 SETOR INDUSTRIAL LESTE - COLIDER MT.


 FLS: 0,01 %
 PMP/CLICITACÃO: 25,84 %

CEREZOLI SANTOS LTDA
 CNPJ 07.144.352/0001-60

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Base	Alíquota (%)	Valor Base	Alíquota (%)
14.43	00000017 Próprio AMMM ELE104	UN	107	55,97	67,35	7.206,45	0,73 %	
15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA PLAFON DE LED QUADRAMA EMBUTIR, BRANCO FRIO, POTENCIA 24W; BIVOLT; FLUXO LUMINOSO (ML) 3360 LM; TEMPERATURA DA COR BRANCO FRIO 3000K - 6000K INDICE DE REPRODUÇÃO DE (IRC) > 70; BIVOLT S P D A	UN	107	55,97	67,35	7.206,45	0,73 %	
15.1	91872 SINAPI	M	27	15,52	18,67	36.098,37	3,66 %	
15.2	96985 SINAPI	M	27	15,52	18,67	504,09	0,05 %	
15.3	98111 SINAPI	UN	35	69,62	83,78	2.932,30	0,30 %	
15.4	96973 SINAPI	UN	12	39,41	47,42	569,04	0,06 %	
15.5	96974 SINAPI	M	200	51,37	61,82	12.364,00	1,25 %	
15.6	93358 SINAPI	M	145	67,10	80,75	11.708,75	1,19 %	
15.7	93382 SINAPI	m²	21,75	72,43	87,16	1.895,73	0,19 %	
15.8	00000017 Próprio AMMM CIC	m²	21,75	24,61	29,61	644,01	0,07 %	
15.9	00000017 Próprio AMMM ELE107	UN	9	27,92	33,60	0,00	0,00 %	
15.10	00000017 Próprio AMMM CIC 041	UN	9	29,16	35,09	302,40	0,03 %	
15.11	VALTERRA Próprio	UN	35	35,94	43,25	315,81	0,03 %	
15.12	VALTERRA Próprio 004	UN	13	14,96	18,00	234,00	0,02 %	
15.13	VALTERRA Próprio 005	UN	9	15,01	18,06	162,54	0,02 %	
15.14	VALTERRA Próprio 006	UN	18	17,21	20,71	372,78	0,04 %	
15.15	VALTERRA Próprio 007	UN	18	7,93	9,54	171,72	0,02 %	
15.16	VALTERRA Próprio 008	UN	145	1,49	1,79	259,55	0,03 %	
15.17	VALTERRA Próprio 009	UN	110	4,59	5,52	607,20	0,06 %	
16	LOGICA	UN	35	36,58	44,02	1.540,70	0,16 %	

AV. JAIME VERISSIMO DE CAMPOS JUNIOR, 658
 SETOR INDUSTRIAL LESTE - COLIDER MT

13.909,64
 1,41 %
 Rubrica: PMP/licitação

Fls: PMP/licitação

CEREZOLI SANTOS LTDA
 CNPJ 07.144.352/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Líquido	Alíquota (%)
16.1	98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	250	5,53	6,65	1,662,50	0,17%
16.2	98302 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1	867,62	1,044,18	1,044,18	0,11%
16.3	98305 SINAPI RACK FECHADO PARA SERVIDOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1	867,62	1,044,18	1,044,18	0,11%
16.4	100556 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1	1.849,53	2.225,90	2.225,90	0,23%
16.5	101795 SINAPI CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	2	35,73	43,00	86,00	0,01%
16.6	101798 SINAPI TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	501,31	603,32	603,32	0,06%
16.7	98400 SINAPI CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	1	297,74	358,33	358,33	0,04%
16.8	91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50	9,81	11,80	590,00	0,06%
16.9	91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6	9,62	11,57	69,42	0,01%
16.10	91890 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3	12,18	14,55	43,95	0,00%
16.11	91875 SINAPI LUIVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	11,39	13,70	54,80	0,01%
16.12	93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	8	7,04	8,47	67,76	0,01%
16.13	93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	7,5	72,43	87,16	653,70	0,07%
16.14	VALTERRA Próprio 014 COMPOSIÇÃO LÓGICA	m³	7,5	24,61	29,61	222,07	0,02%
16.14	VALTERRA Próprio 011 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOCO TERMINAL PARA TELEFONE 10 PARES - BLOCO M10	UN	1	24,84	29,89	0,00	0,00%
16.15	VALTERRA Próprio 012 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA CAIXA 4X2 COM DUAS SAIDAS RJ45	UN	1	24,84	29,89	29,89	0,00%
16.16	VALTERRA Próprio 013 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTORES / TOMADAS FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	UN	8	9,59	11,54	92,32	0,01%
16.17	VALTERRA Próprio 014 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR MACHO RJ45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	UN	16	25,54	30,73	491,68	0,05%
16.18	VALTERRA Próprio 015 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6), UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSÃO DE 2,5M	UN	16	6,52	7,84	125,44	0,01%
16.19	VALTERRA Próprio 016 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4	UN	8	30,33	36,50	292,00	0,03%
16.20	VALTERRA Próprio 017 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1,1/4	UN	3	5,31	6,39	19,17	0,00%
		UN	0	8,38	10,08	0,00	0,00%

AV. JAIME VERISSIMO DE CAMPOS JUNIOR, 658
 SETOR INDUSTRIAL LESTE - COLIDER MT

PMAP/CITTAÇÃO
 Rúbica: 0,00%
 FIS: 0,00%

CEREZOLI SANTOS LTDA
 CNPJ 07.144.352/0001-60

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem
16.21	VALTERRA Próprio 018	1	660,69	795,14	0,08 %
16.22	VALTERRA Próprio 019	1	874,40	795,14	0,08 %
16.23	VALTERRA Próprio 020	1	302,15	363,63	0,04 %
16.24	VALTERRA Próprio 021	1	1.389,73	1.672,54	0,17 %
16.25	VALTERRA Próprio 022	2	32,87	79,10	0,01 %
16.26	VALTERRA Próprio 027	10	37,27	147,46	0,01 %
16.27	VALTERRA Próprio 023	1	122,53	147,46	0,01 %
16.28	VALTERRA Próprio 026	1	38,21	45,98	0,00 %
16.29	VALTERRA Próprio 028	2	20,31	40,62	0,00 %
16.30	VALTERRA Próprio 024	11	23,44	257,88	0,03 %
16.31	VALTERRA Próprio 025	22	8,20	180,40	0,02 %
17	VALTERRA Próprio 029	4	15,47	61,88	0,01 %
17.1	VALTERRA Próprio 030	2	20,97	41,94	0,01 %
17.2	VALTERRA Próprio 030	11	17,90	196,90	0,02 %
17.3	97599 SINAPI	1	42,32	42,32	0,01 %
17.4	VALTERRA Próprio 032	9	24,39	219,51	0,03 %
17.5	VALTERRA Próprio 033	3	200,31	600,93	0,07 %
17.6	101909 SINAPI	1	241,07	241,07	0,03 %
17.7	101907 SINAPI	1	559,89	559,89	0,06 %
18	PINTURA	1	673,82	673,82	0,07 %

AV. JAIME VERISSIMO DE CAMPOS JUNIOR, 658
 SETOR INDUSTRIAL LESTE - COLIDER MT

30.203,94
 3,06 %
 PMAPLICATAÇÃO

CEREZOLI SANTOS LTDA
 CNPJ 07.144.352/0001-60

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor %	Valor %	Valor %	Valor %	Valor %
18.1	102218 SINAPI								
18.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	15,12	13,28	15,98	241,61	0,02%			
18.2	102500 SINAPI								
18.3	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	95	3,59	4,32	410,40	0,04%			
18.3	100866 SINAPI								
18.4	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	811	2,82	3,39	2.749,29	0,28%			
18.4	96130 SINAPI								
18.5	VALTERRA Próprio	357,63	18,86	22,69	8.114,62	0,82%			
18.5	034								
18.6	88489 SINAPI	453,37	16,73	20,13	9.126,33	0,93%			
19	MASSA ACRILICA, LIZAMENTO E RETOQUE PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	811	9,80	11,79	9.561,69	0,97%			
19.1	100866 SINAPI								
19.1	100867 SINAPI								
19.2	VALTERRA Próprio	4	268,16	322,73	10.437,29	1,06%			
19.2	035								
19.2	036								
19.3	100868 SINAPI	2	284,82	342,78	685,56	0,07%			
19.4	VALTERRA Próprio	4	295,90	356,11	1.424,44	0,14%			
19.4	035								
19.5	VALTERRA Próprio	17,75	256,10	308,21	5.470,72	0,55%			
19.5	036								
20	SERVIÇO COMPLEMENTARES	1	1.300,92	1.565,65	1.565,65	0,16%			
20.1	VALTERRA Próprio	82,62	16,98	20,43	1.687,92	0,17%			
20.1	037								
20.2	VALTERRA Próprio	3,79	609,37	733,37	2.779,47	0,28%			
20.2	038								
20.3	100862 SINAPI	16	36,37	43,77	700,32	0,07%			
20.4	VALTERRA Próprio	7,58	577,19	694,64	5.265,37	0,53%			
20.4	039								
20.5	100327 SINAPI	72,84	50,05	60,23	4.387,15	0,45%			
20.5	101979 SINAPI								
20.6	VALTERRA Próprio	72,84	39,10	47,05	3.427,12	0,35%			
20.6	039								
20.7	101979 SINAPI								

AV. JAIME VERISSIMO DE CAMPOS JUNIOR, 658
 SETOR INDUSTRIAL LESTE - COLIDER MT

Rábica: 0,00%
 PMA/PLICIAÇÃO: 0,00%
 FLS: 0,00%
 Rábica: 0,00%

20.7 00000017 Próprio
 20.8 AMMM C/C 99806 SINAPI
 20.9 99814 SINAPI

CEREZOLI SANTOS LTDA
 CNPJ 07.144.352/0001-60
 LIMPEZA FINAL (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO)

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO
 AF_04/2019
 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

M²	567,96	0,58	0,69	391,89	0,04 %
m²	232,07	0,73	0,87	201,90	0,02 %
m²	614,23	1,65	1,98	1.216,17	0,12 %

Tipo de Licitação CONCORRENCIA PUBLICA
 Abertura da Licitação 24/10/2023 08:00
 Número do Processo Licitatório 93/2023

Total sem BDI 819.269,70
 Total do BDI 166.565,41
 Total Geral 985.835,11

CEREZOLI & SANTOS LTDA

07.144.352/0001-60
 CEREZOLI & SANTOS LTDA
 AV. JAIME VERISSIMO DE CAMPOS JUNIOR, 658
 SETOR INDUSTRIAL LESTE - COLIDER MT
 CEP: 78.500-000

ANTONIO FERNANDES CRUZ
 CREA MT8551/D

Antonio Fernandes Cruz
 Engenheiro Civil / Segurança do Trabalho
 MT08551/D

AV. JAIME VERISSIMO DE CAMPOS JUNIOR, 658
 SETOR INDUSTRIAL LESTE - COLIDER MT

PMAPC/LICITAÇÃO
 PIs:
 Rótula: