

ANEXO G.4 – NTCB 01

TABELAS DE DIMENSIONAMENTO DOS PREVENTIVOS

6.3 SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Esta medida de segurança foi dimensionada atendendo à NTCB 13 do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso.

ÁREA 1 – Rodoviária		
Divisão		F-4
Altura		Um pavimento
Tabela 1	100	100
	75	75
	100	100
Tabela 2	10m	10m
Tabela 3	Não se aplica	Não se aplica
Quantidade de Saídas Existentes		1
População Total		124 pessoas

ÁREA 1 – Rodoviária				
Pavimento Unico – Descrição – Divisão F-4 – Uma pessoa por 3 m² de área				
Área computada (m²)	População	Capacidade da unidade de passagem – C	Metragem das saídas	
			Exigido	Existente
370,40	$370,40/3 = 124$ pessoas	75	$1,24 \times 0,55 = 1,1m$	1 rampa de 2,00m = 2,00M

6.3.2 RAMPAS

RAMPAS		
TRRF da parede		30 Minutos
Largura da rampa		2,00m
Material da porta		Não se aplica
Altura a vencer por lance		0,19m
Altura do guarda-corpo		1,10m
Declividade		8,33%
Comprimento		2,40m
Corrimão	Altura	0,92m
	Diâmetro (circular)	50mm
	Largura (retangular)	Não se aplica
	Afastamento da parede	Não se aplica
Patamar	Quantidade	Não se aplica
	Comprimento	Não se aplica
	Largura	Não se aplica
TRRF da estrutura da rampa		30 Minutos

THALES VINICIUS BARBOSA BRAGA
Engenheiro Civil
CREA: 1216515131