

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL QUILHERME DE ALMEIRA  
 LOCAL: COMUNIDADE ARUMÃ DE APIACAS, MT  
 BASE: BOLETIM DE PREÇOS SINAPI 07/2016  
 DATA: NOVEMBRO 2016

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS-MT

BDI 24,95%

ÁREA : 371,31 m<sup>2</sup>

**ORÇAMENTO DA OBRA**

| ITEM/CÓDIGO<br>SINAPI (10/2011) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  | UNID. | QUANT. | VL.UNIT. | VL. UNIT | VL.PARCIAL       |
|---------------------------------|---|-------|--------|----------|----------|------------------|
|                                 |   |       |        |          | Com BDI  | TOTAL            |
|                                 |   |       |        |          |          | <b>66.708,77</b> |
| <b>1.0</b>                      | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  |       |        |          |          | <b>4.425,93</b>  |
| 74209/001                       | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO .   | M2    | 2,25   | 421,42   | 526,56   | 1.184,76         |
| 74210/001                       | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO  | M2    | 9,00   | 288,22   | 360,13   | 3.241,17         |
| <b>2.0</b>                      | <b>DEMOLIÇÃO</b>  |       |        |          |          | <b>755,40</b>    |
| 72223                           | RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO  | M2    | 15,00  | 11,53    | 14,40    | 216,00           |
| 72142                           | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA   | M2    | 60,00  | 7,20     | 8,99     | 539,40           |
| <b>2.0</b>                      | <b>MOVIMENTO DE TERRA</b>   |       |        |          |          | <b>1.089,70</b>  |
| 73447                           | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M < H <= 3 M   | m3    | 10,00  | 40,39    | 50,46    | 504,60           |
| 53527                           | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS)  | m3    | 10,00  | 46,83    | 58,51    | 585,10           |
| <b>3.0</b>                      | <b>FUNDAÇÃO</b>   |       |        |          |          | <b>4.067,35</b>  |
| 74138/003                       | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.  | m3    | 6,00   | 373,39   | 466,55   | 2.799,30         |
| 73394                           | FORMA PLANA P/FUNDAÇÃO E BALDRAME EM CHAPA RESINADA E=10 MM   | m2    | 10,00  | 39,39    | 49,21    | 492,10           |
| 74254/002                       | FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50   | kg    | 70,00  | 5,77     | 7,20     | 504,00           |
| 73942/002                       | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA 60   | kg    | 35,00  | 6,22     | 7,77     | 271,95           |
| <b>6.0</b>                      | <b>ALVENARIA</b>  |       |        |          |          | <b>8.319,06</b>  |
| 73982/001                       | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 09X14X19CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | m2    | 97,50  | 32,39    | 40,47    | 3.945,82         |
| Orçado no Local                 | BANCADA MÁRMORE BRANCO POLIDO INCLUSO CUBA DE EMBUTIR   | M2    | 4,00   | 875,00   | 1093,31  | 4.373,24         |
| <b>7.0</b>                      | <b>COBERTURA</b>  |       |        |          |          | <b>1.249,50</b>  |
| Orçado no Local                 | REPARO DE TELHADO EM FIBROCIMENTO, REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS   | VB    | 1,00   | 1000,00  | 1249,50  | 1.249,50         |
| <b>8.0</b>                      | <b>ESQUADRIAS E VIDROS</b>  |       |        |          |          | <b>10.942,78</b> |
| 73984/002                       | JANELA DE CORRER EM FERRO TIPO VENEZIANA, DUAS FOLHAS, LINHA POPULAR  | M2    | 10,50  | 543,96   | 679,67   | 7.136,53         |
| 90822                           | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM   | M2    | 13,44  | 144,92   | 181,07   | 2.433,58         |
| 68054                           | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA  | UD    | 6,40   | 171,66   | 214,48   | 1.372,67         |
| <b>9.0</b>                      | <b>REVESTIMENTO</b>   |       |        |          |          | <b>7.289,85</b>  |
| 5974                            | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO  | M2    | 195,00 | 3,08     | 3,84     | 748,80           |

| OBRA: ESCOLA MUNICIPAL QUILHERME DE ALMEIRA |   | PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS-MT |        |       |       |                  |
|---|---|--|--------|-------|-------|------------------|
| 5993  | EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO  | M2                                       | 195,00 | 15,20 | 18,99 | 3.703,05         |
| 87264                                       | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS  | m2                                       | 50,00  | 45,43 | 56,76 | 2.838,00         |
| <b>10.0</b>                                 | <b>PISOS</b>  |  |        |       |       | <b>1.864,50</b>  |
| 73946/001                                   | PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | M2                                       | 50,00  | 29,85 | 37,29 | 1.864,50         |
| <b>11.0</b>                                 | <b>PINTURA</b>  |  |        |       |       | <b>16.265,92</b> |
| 74245/001                                   | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS  | m2                                       | 371,31 | 9,83  | 12,28 | 4.559,68         |
| 73954/002                                   | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS,DUAS DEMAOS  | m2                                       | 938,00 | 9,99  | 12,48 | 11.706,24        |
| <b>12.0</b>                                 | <b>FORRO</b>  |  |        |       |       | <b>1.178,24</b>  |
| orçado local                                | FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO                                      | M2                                       | 16,00  | 58,94 | 73,64 | 1.178,24         |

| OBRA: ESCOLA MUNICIPAL QUILHERME DE ALMEIRA |   |    | PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS-MT |         |         |                  |
|---|---|----|--|---------|---------|------------------|
| <b>14.0</b>                                 | <b>INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS</b>   |    |  |         |         | <b>6.622,35</b>  |
| orçado local                                | MATERIAL SANITÁRIO COMPLETO (INCLUINDO CONJUNTO SANITÁRIO COMPLETO, CAIXA DE DESCARGA, TORNEIRAS E TODAS AS CONECÇÕES E TUBOS NECESSÁRIO PARA A OBRA) | UD | 2,00                                     | 1900,00 | 2374,05 | 4.748,10         |
| orçado local                                | MÃO DE OBRA ( TODAS AS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIASNECESSÁRIA NA OBRA)  | UD | 1,00                                     | 1500,00 | 1874,25 | 1.874,25         |
| <b>15.0</b>                                 | <b>SERVIÇOS FINAIS</b>  |    |  |         |         | <b>2.638,19</b>  |
| orçado local                                | PROTEÇÃO DE JANELA SALA INFORMATICA   | UD | 1,00                                     | 1000,00 | 1249,50 | 1.249,50         |
| 9537  | Limpeza Final da Obra   | m2 | 371,31                                   | 3,00    | 3,74    | 1.388,69         |
| <b>Valor Total da Obra</b>                  |   |    |  |         |         | <b>66.708,77</b> |

Importa o valor em 66.708,77 Reais

11 de Novembro de 2016 - Apicás - Mato Grosso

Eng Civil: Jean Garattini Vizzotto  
CREA MT/035714